

Ruciane-Nida, 31 października 2022 r.

IGK.271.08.11.2022

**Wszyscy Wykonawcy  
zamówienia**

**Odpowiedź nr 3 na zapytania do treści SWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą” pn.: **„Przebudowa drogi gminnej 172008N Wygryny - Iznota”**

Do Zamawiającego w dniu 28 i 31 października 2022 r. wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej 172008N Wygryny - Iznota”. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) udziela odpowiedzi:

**Zapytanie nr 1**

**Pytanie nr 1**

Przedmiar robót – poz. 18 d.3 „Formowanie i zagęszczenie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II – współczynnik zagęszczenia  $J_s=0.98$ ” wskazuje na wykonanie 2040,7 m<sup>3</sup> nasypu. Na podstawie dokumentacji, dołączonych przez Zamawiającego przekrojów poprzecznych oraz własnych wyliczeń w przedmiarze robót brakuje ok. 4 000,00 m<sup>3</sup> nasypu. Zwracamy się do Zamawiającego o weryfikację oraz dodanie brakującej ilości do przedmiaru robót.

**Odp.:** Roboty należy wykonać zgodnie z projektem technicznym. Ilość robót ziemnych obliczona została na podstawie założonego profilu podłużnego oraz poprzeczników, stanowiących element dokumentacji projektowej. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym.

**Zapytanie nr 2**

**Pytanie nr 1**

Prosimy o potwierdzenie, że postępowanie dotyczy robót na odcinku od km 0+675,79 do km 6+137,36, tak jak zakłada tytuł projektu oraz załączony PZT. Rozdział 1.1.2. mówi o przebudowie drogi od km 0+657,79.

**Odp.:** Tak, tylko odcinek wskazany w projekcie.

**Pytanie nr 2**

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 28.10.2022r. pyt. nr 15 odnośnie montażu progów zwalniających. Prosimy o podanie wymagań materiałowych oraz szczegółowych wymiarów wymaganych przez Zamawiającego progów zwalniających.

**Odp.:** Progi zwalniające z tworzywa sztucznego. Lokalizacja zgodna z projektem organizacji ruchu. Długość progów 5 mb.

**Pytanie nr 3**

Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie rury osłonowej dwudzielnej średnicy 110mm na kablu telekomunikacyjnym pod zjazdem w km 6+089,11 nie wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania.

**Odp.:** W km 6+089,11 nie stosować rury osłonowej pod zjazdem na linii teletechnicznej – poza granicą pasa drogowego.

**Pytanie nr 4**

Prosimy o potwierdzenie, że w cenie oferty nie należy uwzględniać kosztów związanych z wykonaniem przepustów pod zjazdami.

**Odp.:** Nie wykonujemy przepustów pod zjazdami.

**Pytanie nr 5**

Zgodnie z opisem technicznym w miejscu lokalizacji przepustu należy ustawić bariery ochronne stalowe o długości 20m każda. Prosimy zatem o korektę ilości przedmiarowej dotyczącej powyższej pozycji.

**Odp.:** W przedmiarze omyłkowo wstawiono dług. barier 20,0 mb, powinno być 40 mb.

**Pytanie nr 6**

Prosimy o potwierdzenie, że SST D-01.03.01 odnoszące się do regulacji urządzeń podziemnych zostało zamieszczone omyłkowo, a przedmiotowe postępowanie nie obejmuje w/w robót.

**Odp.:** Omyłkowo zamieszczono w SST, nie będzie regulacji studzienek.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie zachodzi potrzeba przedłużenia terminu składania ofert, który upływa z dniem 03 listopada 2022 r. o godz. 10:00.

Sporządził  
Jerzy Waszkiewicz

**BURMISTRZ**

*Piotr Ryszard Feliński*