



dnia 13.08.2010 r  
Gmina Ruciane-Nida  
Aleja Wczasów 4  
12-220 Ruciane -Nida

*Zapytanie nr 3*

Dotyczy : przetargu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka, Osiniak, Śwignajno ,

Wojnowo, Ukta, Nowa Ukta , Galkowo i Zameczek, w Gminie Ruciane-Nida”

zgłasza następujące pytania

i uwagi :

1. W przedmiarach robót nie ujęto montażu studni odpowietrzających Dn 1200 betonowych w ilości 82 szt ( w zestawieniach materiałowych w/w przedmiarów również nie występują nakłady na powyższe studnie ).  
Proszę o wskazanie pozycji przedmiaru , gdzie należy skalkulować brakujące studnie .
2. Proszę o określenie czy płyty drogowe w ilości 80 m<sup>2</sup> mają być zamontowane w 100% jako nowe , czy z odzysku ( w jakim procencie) .
3. Proszę o podanie parametrów technicznych agregatu prądotwórczego montowanego w przepompowni ścieków PS .
4. Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie rurociągu z rur PP „PRAGMA” fi 160 mm 1428 m ( w zestawieniu materiałowym przedmiaru robót w m. Śwignajno poz. 72 , oraz z rur PP-R fusiotherm PN 20 (DIN 8077/78) Dn 50x8,4 mm 91,80 m .
5. W przedmiarach nie ujęto przyłącza wodociągowego do przepompowni ścieków PS z wodomierzem i pozostałą armaturą .
6. Proszę o sprostowanie ilości kształtek elektrooporowych , ponieważ w zestawieniach materiałowych przedmiaru występują :  
a/ m. Wólka poz. Nr 61 szt 1496  
b/ m. Śwignajno poz. Nr 70 szt 1941
7. Proszę o potwierdzenie konieczności wybudowania i w jakim zakresie odcinka przewodu tłoczego , spinającego przepompownię PS z istniejącym przewodem tłocznym z rur PVC 160 mm (zgodnie z opisem technicznym pkt. 2.6 - miejscowość Śwignajno )
8. W przedmiarach nie są ujęte rury ochronne .
9. *W dokumencie projektowej w m. Śwignajno zaprojektowano rurę PE 50 SDR 17 PN 10 hu 300 i średnicę 90 mm. Jest właściwa ilość rur.*
10. *1. w m. Osiniak 1700m w przed. 170*
11. *W przedmiarach nie ujęto generalnie studni rozprężających, studni z zaworami i studni służących do precyzacji.*