

Ruciane-Nida, 08 grudzień 2023 r.

IGK.271.6.10.2023

**Wszyscy Wykonawcy
zamówienia**

Odpowiedź na zapytanie nr 2 do treści SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą” pn.: **„Rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie ETAP-I”**

Do Zamawiającego w dniu 06 grudnia 2023 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Cichej w Rucianem-Nidzie ETAP-I. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1. Proszę o informację czy w wycenie należy ująć budowę i wyposażenie budynku zaplecza wraz ze wszystkimi instalacjami?

Odp.: W wycenie nie należy ujmować budowy i wyposażenia budynku zaplecza.

Pytania nr 2. Proszę o informację czy ogrodzenie można wykonać w systemie paneli 3d ocynkowanych? W skład kompletnego ogrodzenia 3d wchodzi panele ogrodzeniowe, słupki systemowe oraz podmurówka betonowa. Proszę o wskazanie miejsca projektowanego ogrodzenia. Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać 427 mb ogrodzenia.

Odp.: Projektant zakładał ogrodzenie w postaci siatki ocynkowanych na słupkach zgodnie z rys. Z 10 i Z 11 PROJ. A-B (data opracowania 04.11.2022) miejsce ogrodzenia granica działek 31707/24 i 3107/16;

31707/24 i 3107/19 ;

31707/24 i 3107/23 (po wykonaniu kolejnego etapu do przeniesienia ta część ogrodzenia)

Długość ogrodzenia 427 mb. Zamawiający dopuszcza kompletnego ogrodzenia 3d ocynkowanych.

Pytanie nr 3. Proszę o podanie nazwy stojaka na rowery. Ciężko jest ustalić konkretny model stojaka na rowery sugerując się załączonym w dokumentacji rysunkiem. Istnieje duża rozbieżność w cenach stojaków na rowery. Według dokumentacji projektowej należy zamontować 9 stojaków na rowery, natomiast w przedmiarach ilość stojaków na rowery do montażu to 4. Proszę o informację ile należy zamontować stojaków na rowery?

Odp.: I etap Inwestycji obejmuje montaż 4 stojaków zgodnie z przedmiarem . Wykonane z betonu architektonicznego malowane RAL 9005. Wymiary zgodnie z rysunkiem Z13.

Typ ławki analogiczny do : Stojak Rowerowy Roma

Pytanie nr 4. Proszę o podanie nazwy ławek. Ciężko jest ustalić konkretny model ławki sugerując się załączonym w dokumentacji rysunkiem. Istnieje duża rozbieżność w cenach ławek. Według dokumentacji projektowej należy zamontować 26 ławek, natomiast w przedmiarach ilość ławek do montażu to 10. Proszę o informację ile należy zakupić i zamontować ławek?

Odp.: Ławka parkowa szt. 10 (I etap inwestycji) .

Oznaczenia symboli ławki „Ł” na rys. Z .Typ ławki analogiczny do ławka parkowa Roma.

Pytanie nr 5. Proszę o podanie nazwy punktu czerpalnego. Ciężko jest ustalić konkretny model punktu czerpalnego sugerując się załączonym w dokumentacji rysunkiem. Istnieje duża rozbieżność w cenach punktów czerpalnych. Według dokumentacji projektowej należy zamontować 9 punktów czerpalnych projektowanych i 6 punktów czerpalnych istniejących – do wymiany – czyli w sumie 15 kpl., natomiast w przedmiarach ilość punktów czerpalnych do montażu to 10 kpl. Proszę o informację ile należy zakupić i zamontować punktów czerpalnych?

Odp.: Punkty czerpalne zgodnie z uwagami rys. Z15 można wykonać jako indywidualne z płyt betonowych bądź kamiennych zgodnie z rysunkiem Z 15 , bądź zamówić konfekcję w uzgodnieniu z Zamawiającym. Ilość zgodnie z przedmiarem 10 kpl (6 do wymiany w starej części cmentarza 4 w I etapie inwestycji)

Pytanie nr 6. W dokumentacji projektowej przedstawiony jest rysunek zniczomatu. Proszę o informację czy zniczomaty należy zakupić i zamontować. Jeżeli tak to jaką ilość?

Odp.: Nie

Pytanie nr 7. W przedmiarach branży budowlanej pojawia się pozycja: "Dostawa i montaż nisz kolumbarium w ilości: trzyniszowe szt. 61, dwuniszowe szt. 12, wraz z fundamentem, daszkiem, płytą zamykającą. Proszę o sprecyzowanie jakie konkretnie kolumbaria zamawiający ma na myśli. Przykładowe rysunki nie precyzują jak ma być wykończone kolumbarium (np.: kamieniem, innymi materiałami?). Proszę o jednoznaczne wskazanie, najlepiej rysunek kolumbarium trzyniszowego i kolumbarium dwuniszowego, które należy zakupić i zamontować. Proszę o opis budowy, wykończenia w/w kolumbariów, więcej szczegółów. Istnieje duża rozbieżność w cenach kolumbariów.

Odp.: Kolumbaria - nisze wykonane z zatartego na gładko wibrowanego betonu architektonicznego , prefabrykowane bloki prostopadłościennych z na urny, posadowione na własnym fundamencie przekryte daszkiem betonowym z okładziną kamienną. Każda nisza zamknięta płytą pokrywającą kolumbarium w okładzinie kamiennej. Projekt nie zakłada innych materiałów wykończeniowych.

Pytanie nr 8. Proszę o rysunek techniczny studni odwadniającej. Proszę o informację o miejsce montażu studni odwadniającej. Proszę o informację czy należy wykonać jakieś odwodnienie?

Odp.: Studnia odwadniająca S2 ODW rys. Z (lokalizacja na rys. PZT w narożniku przy pkt „D” inwestycji), rysunek S4 projektu technicznego z dn.30.11.2022 r.

Pytanie nr 9. Proszę podać ilość słupów oświetleniowych stylowych do montażu i wymiany o wysokość 3,3m (występują rozbieżności między projektem a przedmiarami). Proszę podać ilość słupów oświetleniowych stylowych do montażu i wymiany o wysokość 5,2m.

Odp.: Do wymiany i montażu razem 27 szt. (3,3 m) w tym szt. 17 słupy projektowane i 10 szt. słupy istniejące do wymiany. Słupy oświetleniowe stylowe 5,2m szt. 1 (posiada 4 oprawy)

Pytanie nr 10. Proszę wskazać miejsce zasilania oświetlenia zewnętrznego (słupów oświetleniowych).

Odp.: Skrzynkę zasilającą oświetlenie zewnętrzne, zawierającą elementy zabezpieczenia i sterowania obwodów oświetlenia zewnętrznego (bez obwodów do budynku zaplecza) zlokalizować należy w miejscu planowanego budynku zaplecza (kolejny etap inwestycji) .

Pytanie nr 11. Proszę o informację czy należy przyjąć do wyceny zasilanie elektryczne budynku zaplecza.

Odp.: Do wyceny nie przyjmować zasilania elektrycznego budynku.

Pytanie nr 12. Proszę wskazać miejsca projektowanych punktów uziemienia instalacji oświetlenia zewnętrznego.

Odp.: Uziemienia instalacji oświetlenia przy rozłożyć równomiernie (co 2-3 słup) oraz przy skrzynce zasilającej oświetlenie zewnętrzne.

Pytanie nr 13. Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać mur oporowy ogrodzenie - m1. Proszę podać lokalizację muru oporowego m1. Proszę podać długość muru oporowego ogrodzenia do wykonania.
Odp.: Zgodnie z projektem zamiennym na podstawie aktualnych rzędnych terenu muru m1 nie będzie.

Pytanie nr 14. Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać mur oporowy kolumbarium - m2. Proszę podać długość muru oporowego kolumbarium do wykonania.
Odp.: Jak wyżej mur oporowy kolumbarium m2 nie będzie.
Projektuje się natomiast wygrodzienie kolumbarium rys. Z4 PAB PROJEKT zamienny z 30.08.2023r, oraz projekt techniczny wygrodzienie kolumbarium rys.3K.
Lokalizacja nisz kolumbariów przy wygrozdzeniu kolumbarium po lewej stronie okręgu .

Pytanie nr 15. Proszę o podanie ilości do wykonania tablic informacyjnych. Proszę o informację czy tablica informacyjna z projektu to ta sama pozycja co tablica ogłoszeń w przedmiarach branży budowlanej.
Odp.: Tablica informacyjna szt. 1 w części projektowanej cmentarza – I etap inwestycji.

Pytanie nr 16. W projekcie występuje pozycja wiata na kontenery na odpady – 4szt. W przedmiarach do wyceny są 2 wiaty. Proszę o informację ile wiat należy wycenić?
Odp.: W I etapie inwestycji występują 2 sztuki wiat na kontenery na odpady.

Pytanie nr 17. Proszę o informację czy w wycenie należy uwzględnić nasadzenia zieleni ozdobnej. Jeżeli tak to jakiej?
Odp.: Nie

Pytanie nr 18. W przedmiarze branża budowlana pojawia się zapis pozycja 41. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej – cmentarz istniejący – 1366m². Proszę o potwierdzenie, że w/w ilość kostki brukowej należy wykonać w starej części cmentarza. Jeżeli odpowiedź brzmi TAK to proszę o wskazanie miejsca wykonania 1366m² kostki w starej części cmentarza.
Odp.: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 1366m² gr. 8 cm w starej części cmentarza wzdłuż istniejących ścieżek na rys. Z* oznaczonych „dr.kp;d.gr.” podładu mapy

Pytanie nr 19. Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać w sumie (1366m² + 1401m²) – 2767 m² kostki brukowej betonowej.
Odp.: Tak należy wykonać 2767m² kostki. (obejmuje utwardzenie na cmentarzu istniejącym i projektowanym).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie zachodzi potrzeba przedłużenia terminu składania ofert, który upływa z dniem 14 grudnia 2023 r. o godz. 10:00.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SWZ.

Sporządził
Jerzy Waszkiewicz



BURMISTRZ
Piotr Ryszard Feliński