

## PRZEDMIAR

Wycena prac remontowych w kościele ewangelickim w Wejsunach.

### I. Wieża kościelna.

#### 1. Schody

- demontaż istniejących desek podłogowych, sprzątanie i utylizacja ilość 56 m<sup>2</sup>
- montaż deski podłogowej 28 mm pióro-wpust 56 m<sup>2</sup>
- montaż wyłazu na ostatnim podeście 2 m<sup>2</sup>
- lakierowanie lakierem ognioodpornym 56 m<sup>2</sup>
- montaż poręczy 4 mb

#### 2. Ściany

- oczyszczenie ścian 320 m<sup>2</sup>
- uzupełnienie ubytków ok 20 m<sup>2</sup>
- impregnacja 320 m<sup>2</sup>
- malowanie farbą wapienną do wnętrz historycznych 320 m<sup>2</sup>

#### 3. Poddasze

- oczyszczenie więźby dachowej 90 m<sup>2</sup>
- dwukrotna impregnacja środkiem ognioochronnym 150 m<sup>2</sup>

#### 4. Szyba nad sklepieniem

- montaż szyby o wymiarach 1400 mm x 1800 mm wraz z oświetleniem led
- szyba hartowana 3 x 8 mm, klejona laminowana, bezpieczna z udźwigiem do 200 kg/m<sup>2</sup>

#### 5. Wejście na dzwonnice

- zabudowa przy wejściu na dzwonnice – deska szalówka grubość 19 mm 10 m<sup>2</sup>

#### 6. Zabezpieczenie komunikacji na wieży kościelnej

- konstrukcja wsporcza stanowa pod zabezpieczenie wieży
- wykonanie i wzmocnienie podłogi metalowej 14 m<sup>2</sup>
- balustrada ze stali kwasoodpornej – satyna 19,7 mb

### II. Ołtarz

#### 1. Renowacja i konserwacja neogotyckiego ołtarza w kościele ewangelickim w Wejsunach.

- demontaż
- powierzchnia polichromowana i pozlaczana 380 dm<sup>2</sup>
- powierzchnia surowa 380 dm<sup>2</sup>
- montaż

**PROBOSZCZ**  
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pisz  
*ks. Marcin Pysz*