

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,61	km	0,610	
				RAZEM	0,610
2 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2		Roboty ziemne			
3 d.2	KNNR 1 0202-03 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi - zdjęcie warstwy humusu z odwiezieniem na składowisko	m3		
		61	m3	61,000	
				RAZEM	61,000
3		Podbudowa			
4 d.3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników - pobocza Krotność = 0,5	m2		
		945,00	m2	945,00	
				RAZEM	945,00
5 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		610	m2	610,00	
				RAZEM	610,00
6 d.3	KNNR 6 0113-01	Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej (KŁSM C50/30) gr. 10 cm - pobocza	m2		
		610	m2	610,000	
				RAZEM	610,000
4		Nawierzchnie			
7 d.4	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		2510,4	m2	2 510,400	
				RAZEM	2 510,400
8 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		2510,4	m2	2 510,400	
				RAZEM	2 510,400
9 d.4	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) - jezdnie - 5 cm Krotność = 0,833333	m2		
		2510,4	m2	2 510,400	
				RAZEM	2 510,400
10 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - jezdnie	m2		
		2461,6	m2	2 461,600	
				RAZEM	2 461,600
5		Roboty dodatkowe			
11 d.5	wycena indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	km		
		0,63	km	0,630	
				RAZEM	0,630