

Gmina Ruciane – Nida  
Al. Wczasów 4, 12-200 Ruciane-Nida

Dotyczy: „Budowa wodociągu wraz z przyłączami w Rucianym-Nidzie przy ul. Wiejskiej”

Korzystając z przysługujących nam uprawnień prosimy o wyjaśnienie. Podczas przygotowywania dla Państwa oferty dokonaliśmy wizji lokalnej terenu (na których mają być wykonywane prace) wraz z wierceniami w terenie. Stwierdziliśmy pewne niezgodności, dlatego też prosimy o ich wyjaśnienie.

W przedstawionych przedmiarach przyjęto wykopy wąsko-przestrzenne o szerokości 0,8-1,5 m.

Podczas wizji lokalnej stwierdziliśmy, że roboty prowadzone będą w gruncie piaszczystym-sypkim.

Kosztorysant w obmiarze przyjął ilość wykopów, która pokryje się tylko w sytuacji pełnego zabezpieczenia ścian wykopów tj.:

w przypadku przyłączy: 2791 m<sup>2</sup>

w przypadku sieci: 3059 m<sup>2</sup>

Zaniechanie umocnień nie pozwoli na wykop w takich wymiarach jakie przyjęte w obmiarze.

Pytanie:

Jakie przyjąć ilości wykopów i powierzchni zabezpieczających ścian wykopów.