

Ruciane-Nida, 05.11.2010 r.

PD-3410/16/ 09 /2010

**Wszyscy Wykonawcy
zamówienia**

Odpowiedź na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z zapytaniem z dnia 02.11.2010 r. dotyczącym zamówienia publicznego „Budowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej”, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm), Zamawiający – Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie udziela odpowiedzi:

W przedmiarach przewidziano umocnienie wykopu dla sieci w ilości 2907 m². Trasa wodociągu przebiega w terenie mocno uzbrojonym, w chodnikach i pobliżu istniejących obiektów. Przewidziano dla całego zakresu wykop ręczny, umocniony.

W przypadku przyłączy trasa przebiega głównie przez tereny zielone i umocnienie wykopu przewidziano w ilości 520,23 m².

Ofertę dotyczącą ilości wykopów i powierzchni zabezpieczających ścian wykopów należy przygotować zgodnie z przedmiarami robót.

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

W załączeniu:

- treść zapytania nr 1

Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk



Gmina Ruciane – Nida
Al. Wczasów 4, 12-200 Ruciane-Nida

Dotyczy: „Budowa wodociągu wraz z przyłączami w Rucianym-Nidzie przy ul. Wiejskiej”

Korzystając z przysługujących nam uprawnień prosimy o wyjaśnienie. Podczas przygotowywania dla Państwa oferty dokonaliśmy wizji lokalnej terenu (na których mają być wykonywane prace) wraz z wierceniami w terenie. Stwierdziliśmy pewne niezgodności, dlatego też prosimy o ich wyjaśnienie.

W przedstawionych przedmiarach przyjęto wykopy wąsko-przestrzenne o szerokości 0,8-1,5 m.

Podczas wizji lokalnej stwierdziliśmy, że roboty prowadzone będą w gruncie piaszczystym-sypkim.

Kosztorysant w obmiarze przyjął ilość wykopów, która pokryje się tylko w sytuacji pełnego zabezpieczenia ścian wykopów tj.:

w przypadku przyłączy: 2791 m²

w przypadku sieci: 3059 m²

Zaniechanie umocnień nie pozwoli na wykop w takich wymiarach jakie przyjęto w obmiarze.

Pytanie:

Jakie przyjąć ilości wykopów i powierzchni zabezpieczających ścian wykopów