RZUT DACHU
skala 1:50



OZNACZENIA:

- Pokrycie z gontu bitumicznego
- Pokrycie z papy nawierzchniowej
- Pokrycie wieży z blachy na "rąbek"

UWAGI:

- **Powierzchnia całej połaci dachu = 96,84 m^2**
- Powierzchnia pokrycia gontem = 83,84 m^2
- Powierzchnia pokrycia papą nawierzchniową = 8,50 m^2
- Powierzchnia pokrycia wieży blachą tytan-cynk = 4,50 m^2
- Pozostałe obróbki z blachy tytan-cynk
- Rynny dachowe z blachy tytan-cynk Ø150 mm
- Rury spustowe z blachy tytan-cynk Ø100 mm
- Pokrycie głównej połaci dachu gontem bitumicznym
- Pokrycie dachu nad wejściem z papy termozgrzewalnej
- Elementy widoczne drewniane impregnowane

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Remont kaplicy cmentarnej przy ulicy Cichej w Rucianem Nidzie

Inwestor:	Gmina Ruciane Nida Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane Nida
Adres inwestycji:	Działka nr 66, obręb 0001 Ruciane Nida (miasto), ul. Cicha, 12-220 Ruciane Nida
Nazwa rys.:	Rzut dachu
Projektant (specjalność architektoniczna): inż. Danuta Rudnicka upr. nr BŁ/112/88	Podpis:
Projektant (specjalność konstrukcyjno-budowlana): mgr inż. Marcin Dobrzyński upr. nr WAM/0038/PBKb/2020	Podpis:
Branża: Budowlana	Data: Lipiec 2024
Skala: 1:50	Strona nr:
	Rys. nr: **A2**