

| Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|------|--------------|----------------|
| OBMIAR: Plac zabaw w Karwicy - działka nr 8/3, 12-220 Ruciane - Nida | | | | | |
| 1 | 45112723-9 | Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-21 0101-01 kalk.szacunkowa | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy | m3 | | |
| | | 1 | m3 | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 d.1 | KNR 2-21 0112-03 kalk.szacunkowa | Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy | m2 | | |
| | | 100 | m2 | 100,000 | |
| | | | | RAZEM | 100,000 |
| 3 d.1 | KNR 2-21 0101-04 kalk.szacunkowa | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km | m3 | | |
| | | poz. 1 | m3 | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 4 d.1 | KNR 2-21 0101-05 kalk.szacunkowa | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km | m3 | | |
| | | poz. 3 | m3 | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | 45223810-7 | Roboty konstrukcyjne | | | |
| 5 d.2 | KNR 2-01 0312-07 analiza indywidualna | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.IV) | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 6 d.2 | Kalkulacja własna analiza indywidualna | Dostawa i montaż piaskownicy | szt | | |
| | | piaskownica wg. karty produktu 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 7 d.2 | Kalkulacja własna analiza indywidualna | Dostawa i montaż zjeżdżalni | szt | | |
| | | zjeżdżalnia wg. karty produktu 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 8 d.2 | Kalkulacja własna analiza indywidualna | Dostawa i montaż huśtawki - ważki | szt | | |
| | | huśtawka - ważka wg. karty produktu 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---|---|------|--------------|--------------|
| 9 d.2 | Kalkulacja własna analiza indywidualna | Dostawa i montaż huśtawki podwójnej | szt | | |
| | | huśtawka podwójna wg. karty produktu 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 10 d.2 | Kalkulacja własna analiza indywidualna | Dostawa i montaż karuzeli | szt | | |
| | | karuzela wg. karty produktu 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 11 d.2 | Kalkulacja własna analiza indywidualna | Dostawa i montaż pomostu wiszącego z dwoma trapami | szt | | |
| | | pomost wiszący z dwoma trapami wg. karty produktu 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 12 d.2 | Kalkulacja własna analiza indywidualna | Dostawa i montaż ławek drewnianych | szt | | |
| | | ławki drewniane wg. karty produktu 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 13 d.2 | Kalkulacja własna analiza indywidualna | Dostawa i montaż koszy na śmieci | szt | | |
| | | Kosz na śmieci wg. karty produktu 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 14 d.2 | Kalkulacja własna analiza indywidualna | Dostawa i montaż tablicy informacyjnej | szt | | |
| | | Tablica informacyjna 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 15 d.2 | KNR 2-21 0218-02 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim | m3 | | |
| | | 5 | m3 | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 16 d.2 | KNR 2-21 0404-02 | Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia | ha | | |
| | | 0,01 | ha | 0,010 | |
| | | | | RAZEM | 0,010 |
| 17 d.2 | KNR 2-21 0702-03 | Ręczna pielęgnacja trawników parkowych | m2 | | |
| | | poz. 16 | m2 | 100,00 | |
| | | | | RAZEM | 0,010 |

Plac zabaw w Karwicy - działka nr 8/3, 12-220 Ruciane - Nida
Kosztorys inwestorski uproszczony

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|------|---------|------------------|---------|
| KOSZTORYS: Plac zabaw w Karwicy - działka nr 8/3, 12-220 Ruciane - Nida | | | | | | |
| 1 | 45112723-9 | Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw | | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-21 0101-01 kalk.szacunkowa | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy | m3 | 1,000 | | |
| 2 d.1 | KNR 2-21 0112-03 kalk.szacunkowa | Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy | m2 | 100,000 | | |
| 3 d.1 | KNR 2-21 0101-04 kalk.szacunkowa | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km | m3 | 1,000 | | |
| 4 d.1 | KNR 2-21 0101-05 kalk.szacunkowa | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km | m3 | 1,000 | | |
| Razem dział: Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw | | | | | | |
| 2 | 45223810-7 | Roboty konstrukcyjne | | | | |
| 5 d.2 | KNR 2-01 0312-07 analiza indywidualna | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.IV) | kpl. | 1,000 | | |
| 6 d.2 | Kalkulacja własna analiza indywidualna | Dostawa i montaż piaskownicy | szt | 1,000 | | |
| 7 d.2 | Kalkulacja własna analiza indywidualna | Dostawa i montaż zjeżdżalni | szt | 1,000 | | |
| 8 d.2 | Kalkulacja własna analiza indywidualna | Dostawa i montaż huśtawki - ważki | szt | 1,000 | | |
| 9 d.2 | Kalkulacja własna analiza indywidualna | Dostawa i montaż huśtawki podwójnej | szt | 1,000 | | |
| 10 d.2 | Kalkulacja własna analiza indywidualna | Dostawa i montaż karuzeli | szt | 1,000 | | |
| 11 d.2 | Kalkulacja własna analiza indywidualna | Dostawa i montaż pomostu wiszącego z dwoma trapami | szt | 1,000 | | |
| 12 d.2 | Kalkulacja własna analiza indywidualna | Dostawa i montaż ławek drewnianych | szt | 2,000 | | |
| 13 d.2 | Kalkulacja własna analiza indywidualna | Dostawa i montaż koszy na śmieci | szt | 2,000 | | |
| 14 d.2 | Kalkulacja własna analiza indywidualna | Dostawa i montaż tablicy informacyjnej | szt | 1,000 | | |

Plac zabaw w Karwicy - działka nr 8/3, 12-220 Ruciane - Nida
Kosztorys inwestorski uproszczony

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|-----------------------------------|------------------|--|------|--------|------------------|---------|
| 15 d.2 | KNR 2-21 0218-02 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim | m3 | 5,000 | | |
| 16 d.2 | KNR 2-21 0404-02 | Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia | ha | 0,010 | | |
| 17 d.2 | KNR 2-21 0702-03 | Ręczna pielęgnacja trawników parkowych | m2 | 100,00 | | |
| Razem dział: Roboty konstrukcyjne | | | | | | |
| Kosztorys netto | | | | | | |
| VAT 23 % | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |