

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Plac zabaw w Wejsunach - działka nr 71, 12-220 Ruciane Nida					
1	45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw			
1 d.1	KNR 2-21 0101-01 kalk.szacunkowa	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 2-21 0112-03 kalk.szacunkowa	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
3 d.1	KNR 2-21 0101-04 kalk.szacunkowa	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m3		
		poz. 1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 2-21 0101-05 kalk.szacunkowa	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m3		
		poz. 3	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
2	45223810-7	Roboty konstrukcyjne			
5 d.2	KNR 2-01 0312-07 analiza indywidualna	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.IV)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.2	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa i montaż piaskownicy	szt		
		piaskownica wg. karty produktu 1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.2	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa i montaż zjeżdżalni	szt		
		zjeżdżalnia wg. karty produktu 1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.2	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki - ważki	szt		
		huśtawka - ważka wg. karty produktu 1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.2	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej	szt		
		huśtawka podwójna wg. karty produktu 1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.2	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa i montaż karuzeli	szt		
		karuzela wg. karty produktu 1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.2	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa i montaż pomostu wiszącego z dwoma trapami	szt		
		pomost wiszący z dwoma trapami wg. karty produktu 1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.2	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławek drewnianych	szt		
		ławki drewniane wg. karty produktu 2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.2	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt		
		Kosz na śmieci wg. karty produktu 2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.2	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
		Tablica informacyjna 1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
16 d.2	KNR 2-21 0404-02	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	ha		
		0,01	ha	0,010	
				RAZEM	0,010
17 d.2	KNR 2-21 0702-03	Ręczna pielęgnacja trawników parkowych	m2		
		poz.16 * 10000	m2	100,000	
				RAZEM	100,000

Plac zabaw w Wejsunach - działka nr 71, 12-220 Ruciane Nida
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
KOSZTORYS: Plac zabaw w Wejsunach - działka nr 71, 12-220 Ruciane Nida						
1	45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw				
1 d.1	KNR 2-21 0101-01 kalk.szacunkowa	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3	1,000		
2 d.1	KNR 2-21 0112-03 kalk.szacunkowa	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m2	100,000		
3 d.1	KNR 2-21 0101-04 kalk.szacunkowa	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m3	1,000		
4 d.1	KNR 2-21 0101-05 kalk.szacunkowa	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m3	1,000		
Razem dział: Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw						
2	45223810-7	Roboty konstrukcyjne				
5 d.2	KNR 2-01 0312-07 analiza indywidualna	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.IV)	kpl.	1,000		
6 d.2	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa i montaż piaskownicy	szt	1,000		
7 d.2	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa i montaż zjeżdżalni	szt	1,000		
8 d.2	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki - ważki	szt	1,000		
9 d.2	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej	szt	1,000		
10 d.2	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa i montaż karuzeli	szt	1,000		
11 d.2	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa i montaż pomostu wiszącego z dwoma trapami	szt	1,000		
12 d.2	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławek drewnianych	szt	2,000		
13 d.2	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt	2,000		
14 d.2	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt	1,000		

Plac zabaw w Wejsunach - działka nr 71, 12-220 Ruciane Nida
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
15 d.2	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3	5,000		
16 d.2	KNR 2-21 0404-02	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	ha	0,010		
17 d.2	KNR 2-21 0702-03	Ręczna pielęgnacja trawników parkowych	m2	100,000		
Razem dział: Roboty konstrukcyjne						
Kosztorys netto						
VAT 23 %						
Kosztorys brutto						