

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym.	km	9.500	
		9.5		RAZEM	9.500
2	KNNR 1	Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV	szt.		
d.1	0104-10	o normalnej wilgotności	szt.	80.000	
		80		RAZEM	80.000
3	KNNR 1	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV	szt.		
d.1	0104-11	o normalnej wilgotności	szt.	60.000	
		60		RAZEM	60.000
4	KNNR 1	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV	szt.		
d.1	0104-12	o normalnej wilgotności	szt.	40.000	
		40		RAZEM	40.000
5	KNNR 1	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV	szt.		
d.1	0104-13	o normalnej wilgotności	szt.	20.000	
		20		RAZEM	20.000
6	KNNR 1	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV	szt.		
d.1	0104-14	o normalnej wilgotności	szt.	20.000	
		20		RAZEM	20.000
7	KNNR 1	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 10-15 cm w terenie	szt.		
d.1	0108-01	normalnym	szt.	80.000	
		80		RAZEM	80.000
8	KNNR 1	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 16-25 cm w terenie	szt.		
d.1	0108-02	normalnym	szt.	60.000	
		60		RAZEM	60.000
9	KNNR 1	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 26-35 cm w terenie	szt.		
d.1	0108-03	normalnym	szt.	40.000	
		40		RAZEM	40.000
10	KNNR 1	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 36-45 cm w terenie	szt.		
d.1	0108-04	normalnym	szt.	20.000	
		20		RAZEM	20.000
11	KNNR 1	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 46-55 cm w terenie	szt.		
d.1	0108-05	normalnym	szt.	20.000	
		20		RAZEM	20.000
12	KNNR 1	Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - dragowina, karcze, gałę- zie i resztki	mp.		
d.1	0110-01		mp.	20.000	
		20		RAZEM	20.000
2	45111000-8	Roboty ziemne			
13	KNNR 1	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. IV	m³		
d.2	0213-02		m³	570.000	
		9.5*60		RAZEM	570.000
14	KNNR 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojo- nych na odl.do 10 m	m³		
d.2	0215-02		m³	570.000	
		9.5*60		RAZEM	570.000
15	KNNR 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojo- nych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m	m³		
d.2	0215-04		m³	570.000	
		9.5*60		RAZEM	570.000
16	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - wykona- nie rowów	m³		
d.2	0202-08		m³	2280.000	
		2*0.12*9500		RAZEM	2280.000
17	KNNR 1	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)	m³		
d.2	0407-02		m³	570.000	
	z.sz.2.2.2.				
	9911-02				
		9.5*60			

Dojazd pożarowy od drogi powiatowej Nr 1773 N do m. Karłowice
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	570.000
3	46233120-6	Nawierzchnia			
18	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m ²		
d.3	0103-03	kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	57570.000	
		9.5*(1000*6.0+60)		RAZEM	57570.000
19	KNNR 6	Nawierzchnia z kruszyw naturalnych gr. 15 cm - warstwa 20 cm	m ²		
d.3	0112-06	Krotność = 1.34	m ²	52116.000	
		8.6*(1000*6+60)		RAZEM	52116.000