

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	0111-01	1.10	km	1.100	
				RAZEM	1.100
2	45233220-7	Nawierzchnia			
2	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton, kostka)	m ²		
d.2	1004-05	1100*4+30	m ²	4430.000	
				RAZEM	4430.000
3	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
d.2	1106-01	40	t	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR 2-31	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	1100*4+30	m ²	4430.000	
				RAZEM	4430.000
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), gr. 5 cm	m ²		
d.2	0309-02	Krotność = 1.25 1100*4+30	m ²	4430.000	
				RAZEM	4430.000
3	45233140-2	Roboty towarzyszące - poszerzenie nawierzchni w obrębie skrzyżowania			
6	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.3	0101-02	2*15*1	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
d.3	0112-01	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - pobocza i zjazdy	m ²		
d.3	0112-05	2*1100*0.50+25*10	m ²	1350.000	
				RAZEM	1350.000