



Copy of Structural Framing Schedule				
Mark	Count	Length	Volume	Comments
P-1.1	1	921	0.05 m³	Belka stalowa HEA200
P-1.2	1	921	0.05 m³	Belka stalowa HEA200
P-1.3	1	418	0.02 m³	Belka stalowa HEA200
P-1.4	1	889	0.05 m³	Belka stalowa HEA200
P-1.5	1	520	0.03 m³	Belka stalowa HEA200
P-1.6	1	920	0.05 m³	Belka stalowa HEA200
P-1.7	2	908	0.09 m³	Belka stalowa HEA200
Grand total: 8			0.31 m³	

W-1.1 Wieniec żelbetowy 38/(10-40)cm  
z betonu C20/25, zbrojony podłużnie  
4 pręty o śr.12mm stal A-III, strzemioma  
o śr.6mm , co 20cm , stal A-0

Structural Column Schedule				
Mark	Count	Length	Volume	Comments
S-1.1	16	57	0.18 m³	Słupki drewniane 14/14cm
S-1.2	1	57	0.01 m³	Słupki drewniane 14/14cm
S-1.3	5	35	0.03 m³	Słupki drewniane 14/14cm
S-1.4	6	73	0.09 m³	Słupki drewniane 14/14cm
S-1.5	3	154	0.09 m³	Słupki drewniane 14/14cm
Grand total: 31			0.40 m³	

Zakład Robót Ogólnobudowlanych  
"MARKBUD"  
Bożena Jolanta Masło  
12-200 Pisz ul. Warszawska 21  
tel.502-54-39-28  
mail:maslomarek1@wp.pl  
Rok założenia 1992r.

Investor: Gmina Ruciane  
Nida 12-220 Ruciane  
Nida ul.Al. Wczasów 4

Projekt :Zmiana  
zadaszenia i  
termomodernizacja  
budynku  
administracyjnego Urzędu  
Miasta i Gminy Ruciane  
Nida ul . Al. Wczasów 4

Rzut stropu nad piętrem  
przekrój C-C

Numer projektu 1/11/2013

Data Listopad 2013r.

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch.Małgorzata Borak  
Uprawnienia budowlane w specjalności  
architektonicznej  
Nr ewid. 27/91

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marek Masło  
Uprawnienia budowlane w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej  
Nr ewid. 33/86  
WAM BO/1649/01

K-01

Skala As indicated