

Ruciane-Nida, dnia 11 grudnia 2008 r.

Wszyscy Wykonawcy Zamówienia
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy :

Przetargu na budowę Sali gimnastycznej i stołówki z zapleczem przy Szkole Podstawowej w miejscowości Ukta, Gmina Ruciane-Nida – Etap I

1. Czy za obiekt o podobnym charakterze Zamawiający uznaje wykonanie hali nie będącej obiektem sportowym w konstrukcji stalowej z poszyciem ścian i dachu płytami warstwowymi?

Odp. TAK

2. Okna i naświetla Sali nie posiadają sprecyzowanego opisu dotyczącego ich przeszklenia. Czy w związku z tym oferent powinien przyjąć wypełnienie z poliwęglanu komórkowego jako najtańsze rozwiązanie, lub też droższe z pakietem ze szkła hartowanego lub klejonego?

Odp. PODCZAS SPORZĄDZANIA KOSZTORYSÓW NA BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ I STOŁÓWKI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W UKCIE PRZYJETO DROŻSZE ROZWIĄZANIE WYPEŁNIENIA OKIEN I NAŚWIETLI Z PAKIETEM.

3. W projekcie architektonicznym znajduje się błąd, który uniemożliwia zachowanie ciągłości izolacji termicznej. Prawdopodobnie przyjęty zostanie wariant z pokryciem budynku płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym grubości 15 cm, w miejscu pokrycia z łachą trapezowej. Czy w związku z tym w Sali gimnastycznej dźwigary pozostaną odkryte, czy też zabudowane sufitem podwieszonym?

Odp. DŹWIGARY W SALI GIMNASTYCZNEJ POZOSTANĄ ODKRYTE.

4. W przedmiotowym zakresie nie występują roboty instalacyjne. Czy wg. Zamawiającego zasadnym jest wykonanie podkładów betonowych oraz ścianek działowych przed ułożeniem instalacji podposadzkowych?

Odp. NA ROBOTY INSTALACYJNE PODPOSADZKOWE ZOTAŁA PRZEWIDZIANA DODATKOWA KWOTA UJĘTA W ZAPOTRZEBOWANIU NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ I STOŁÓWKI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W UKCIE

5. Proszę o podanie koloru RAL płyt warstwowych, obróbkę blacharskich poz. 38 i 39 (niedostępny wzornik firmy LLENTAB)

Odp. W KOLORACH STANDARDOWYCH (DACH w KOLORZE CZERWIENI)

6. Proszę podać grubość wełny mineralnej w poz. 53 i 67

Odp. GRUBOŚĆ WEŁNY MINERALNEJ MA ZAPEWNIĆ IZOLACJĘ CIEPLNĄ WEDŁUG PROJEKTU BUDOWLANEGO

7. Przedstawienie rysunku wraz z opisem przekrojów więzara dachowego poz. 71

Odp. RYSUNKI I OPISY DOSTĘPNE SĄ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W POKOJU NR 8 W GODZINACH PRACY URZĘDU

8. Kolor RAL blachy powlekanej T55 i T18 poz. 87 i 88

Odp. W KOLORACH STANDARDOWYCH (DACH w KOLORZE CZERWIENI)

9. Kolor RAL rynien i rur spustowych poz. 89 i 90

Odp. W KOLORACH STANDARDOWYCH

10. Proszę podać zestawienie lub przekroje poszczególnych elementów konstrukcji stalowej hali poz. 36 (brak opisanych wszystkich elementów w projekcie konstrukcyjnym)

Odp. WSZYSTKIE WYMIARY KONSTRUKCJI WSKAZANE SĄ W PROJEKCIE BUDOWLANYM DOSTĘPNYM W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO.

11. Podać klasę betonu poz. 28,30.

Odp. KLASA BETONU B 25

12. Podać grubość styropianu poz. 37,61

Odp. GRUBOŚĆ STYROPIANU MA ZAPEWNIĆ IZOLACJĘ CIEPLNĄ WEDŁUG PROJEKTU BUDOWLANEGO

Sporządził:

Artur Chudzik