

Ruciane-Nida, 26.02.2009 r.

Zmiana treści SIWZ

w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy na:

„Urządzenie ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Wczasów w Rucianem-Nidzie”

Zgonie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie dokonuje zmiany w treści SIWZ w przetargu nieograniczonym nr PD 3410/06/2009 na „Urządzenie ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Wczasów w Rucianem-Nidzie”.

Zmiana dotyczy załączników nr 4, 5 i 6 do SIWZ i polega na:

1. W załączniku nr 4 – Projekcie umowy o roboty budowlane § 1 pkt 2 ppkt e) zmienia się treść z „- obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę 1673 m” na „- obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę 1873 m”.
2. w załączniku nr 5 – Kosztorysie ofertowym w pkt 11 zmienia się w rubryce Ilość z „1673.000” na „1873.000”. W związku z tym obowiązujący załącznik posiada treść jak poniżej:

Załącznik nr 5

Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis	j. m.	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
	Roboty przygotowawcze				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1.646	0,00	0,00
2	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2.000	0,00	0,00
	Roboty rozbiórkowe				
3	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m	1846.000	0,00	0,00
4	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	4846.000	0,00	0,00
5	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. IV	m ³	361.672	0,00	0,00
	Roboty ziemne				
6	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m ³	320.630	0,00	0,00
7	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II – współczynnik zagęszczania Js=1,00	m ³	320.630	0,00	0,00
	Podbudowa				
8	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	4817.000	0,00	0,00
9	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 26-75	m ²	4817.000	0,00	0,00

	pojazdów na godzinę				
10	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę Krotność = 7	m2	4817.000	0,00	0,00
	Elementy ulic				
11	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę	m	1873.000	0,00	0,00
12	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 150 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	4817.000	0,00	0,00
	Oznakowanie				
13	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	szt.	4.000	0,00	0,00
14	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	szt.	4.000	0,00	0,00
	Wartość kosztorysowa wszystkich robót				0,00
	Podatek VAT				0,00
	Ogółem				0,00

Słownie ogółem: zero i 00/100 zł

3. w załączniku nr 6 – Książce przedmiarów w pkt 11 D. 5 zmienia się w treści opisu ilość z „1646 + 27” na „1646 + 200 + 27” i w rubrykach z metrażem, tj. w Poszcz. i Razem z „1673.000” na 1873”. W związku z tym obowiązujący załącznik posiada treść jak poniżej:

Załącznik nr 6

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

LP.	PODSTAWA	OPIS I	J.M.	POSZCZ	RAZEM
1	45233162-2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH - TRASA	KM		
D.1	0111-01	DRÓG W TERENIE RÓWNIANYM. 1.646	KM	1.646	
				RAZEM	1.646
2	KNR 2-31	REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA STUDZIENEK TELEFONICZNYCH	SZT.		
D.1	1406-05	2	SZT.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
3	KNR 2-31	ROZEBRANIE OBRZEŻY 6X20 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ 26-75	M		
D.2	0814-01	POJAZDÓW NA GO- DZINĘ			
	Z.O.2.13. 9902-01	1646+200	M	1846.000	
				RAZEM	1846.000
4	KNR 2-31	ROZEBRANIE CHODNIKÓW, WYSEPEK PRZYSTANKOWYCH I PRZEJŚĆ DLA	M ²		
D.2	0815-02	PIESZYCH Z PŁYT BETONOWYCH 50X50X7 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ 26-			
	Z.O.2.13. 9902-01	75 POJAZDÓW NA GODZINĘ 4817	M ²	4817.000	
				RAZEM	4817.000
5	KNR 19-01	WYWÓZ GRUZU SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYM NA ODL. DO 1 KM,	M ³		
D.2	0118-05	GRUNT KAT. IV (1846+200)*0.06*0.2+4816*0.07	M ³	361.672	
				RAZEM	361.672

3		ROBOTY ZIEMNE			
6	KNNR 1	WYKOPY Z ZAŁADUNKIEM RĘCZNYM I TRANSPORTEM NA ODLEGŁOŚĆ DO 1 KM ³	M ³		
D.3	0301-02	(GRUNT KAT. III) 320.63	M ³	320.630	
				RAZEM	320.630
7	KNNR 1	FORMOWANIE I ZAGĘSZCZANIE NASYPÓW O WYS. DO 3,0 M SPYCHARKAMI W	M ³		
D.3	0407-01	GRUNCIE KAT. I-II - WSPÓŁCZYNNIK ZAGĘSZCZENIA Js=1.00)	M ³		
	Z.SZ.2.2.2. 9911-03	320.63	M ³	320.630	
				RAZEM	320.630
4		PODBUDOWA			
8	KNR 2-31	RĘCZNE WYKONANIE KORYTA NA CAŁEJ SZEROKOŚCI JEZDNI I CHODNIKÓW W	M ²		
D.4	0101-05	GRUNCIE KAT. I-II GŁĘBOKOŚCI 20 CM 26-75 POJAZDÓW NA GODZINĘ	M ²		
	Z.O.2.13. 9902-01	4817	M ²	4817.000	
				RAZEM	4817.000
9	KNR 2-31	PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO - WARSTWA GÓRNA O GRUBOŚCI	M ²		
D.4	0114-03	PO ZAGĘSZCZE- NIU 8 CM 26-75 POJAZDÓW NA GODZINĘ	M ²		
	Z.O.2.13. 9902-01	4817	M ²	4817.000	
				RAZEM	4817.000
10	KNR 2-31	PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO - WARSTWA GÓRNA - ZA KAŻDY	M ²		
D.4	0114-04	DALSZY 1 CM GRUBOŚCI PO ZAGĘSZCZENIU 26-75 POJAZDÓW NA GODZINĘ	M ²		
	Z.O.2.13. 9902-01	4817	M ²	4817.000	
				RAZEM	4817.000
5		ELEMENTY ULIC			
11	KNR 2-31	ÓBRZEŻA BETONOWE O WYMIARACH 20X6 CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ Z	M		
D.5	0407-02	WYPEŁNIE- NIEM SPOIN PIASKIEM 26-75 POJAZDÓW NA GODZINĘ	M		
	Z.O.2.13. 9902-01	1646+200+27	M	1873.000	
				RAZEM	1673.000
12	KNR 0-11	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ "POLBRUK" GRUBOŚCI 80 MM TYPU	M ²		
D.5	0317-06	150 NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GRUBOŚCI 50 MM Z	M ²		
		WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRA- WĄ CEMENTOWĄ 4817	M ²	4817.000	
				RAZEM	4817.000
6		OZNAKOWANIE			
13	KNNR 6	PIONOWE ZNAKI DROGOWE - SŁUPKI Z RUR STALOWYCH - OBOK CZYNNEGO	SZT.		
D.6	0702-01	PASA JEZDNI (26-75 POJ)	SZT.		
	Z.O.2.7. 9902-01	4	SZT.	4.000	
				RAZEM	4.000
LP.	PODSTAWA	OPIS I	J.M.	POSZCZ	RAZEM
14	KNNR 6	PIONOWE ZNAKI DROGOWE - ZNAKI ZAKAZU, NAKAZU, OSTRZEGAWCZE I	SZT.		
D.6	0702-05	INFORMACYJNE O POW. PONAD 0.3 M2 - OBOK CZYNNEGO PASA JEZDNI (26- 75 POJ)	SZT.		
	Z.O.2.7. 9902-01	4	SZT.	4.000	
				RAZEM	4.000

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Miasta i Gminy
w Rucianem-Nidzie

Leszek Marek Gryciuk