

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	0111-01	0.15	km	0.150	
				RAZEM	0.150
2	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2	45111200-0	Roboty ziemne			
3	KNNR 1	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III	m³		
d.2	0213-01	676.40	m³	676.400	
				RAZEM	676.400
4	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej sam.samowylad.	m³		
d.2	0202-03 0208-02	676.40	m³	676.400	
				RAZEM	676.400
3	45233222-1	Podbudowa			
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m²		
d.3	0103-03	1340.00	m²	1340.000	
				RAZEM	1340.000
6	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m², warstwa gr.10 cm - jezdnia, zjazdy i chodniki	m²		
d.3	0111-01	Krotność = 1.5 1340.00	m²	1340.000	
				RAZEM	1340.000
7	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - jezdnia	m²		
d.3	0113-01	838.00	m²	838.000	
				RAZEM	838.000
4	45233140-2	Elementy ulic			
8	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 35x35 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.4	0401-04	310.00	m	310.000	
				RAZEM	310.000
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m³		
d.4	0402-04	25.00	m³	25.000	
				RAZEM	25.000
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-03	310.00	m	310.000	
				RAZEM	310.000
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.4	0407-05	298.00	m	298.000	
				RAZEM	298.000
5	45233140-2	Nawierzchnie			
12	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - jezdnie, chodniki	m²		
d.5	0317-01	1176.00	m²	1176.000	
				RAZEM	1176.000
13	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - zjazdy	m²		
d.5	0317-01	164.00	m²	164.000	
				RAZEM	164.000
6	45233220-7	Roboty dodatkowe			
14	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m³		
d.6	0218-01	280*0.10	m³	28.000	
				RAZEM	28.000
15		Zakup ziemi urodzajnej z transportem	m³		
d.6		280*0.10	m³	28.000	
				RAZEM	28.000
16	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m²		
d.6	0401-04	280	m²	280.000	
				RAZEM	280.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.6		Sporządzenie dokumentacji powykonawczej	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000