

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wymiana stolarki okiennej					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	419.8	m ²	419.800	
				RAZEM	419.800
2 NNRNKB					
2	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego		m ²		
d.1	202 1025-04	PCW ,trzyszybowe wsp.przenikania max1.3	m ²	419.800	
		419.8		RAZEM	419.800
3 KNR 4-01					
3	0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanej stolarki okiennej na odległość do 1 km	m ³		
d.1		25.00	m ³	25.000	
				RAZEM	25.000
2 Docieplenie ścian budynku Gimnazjum					
4	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowsarstwowej z got. suchej mieszanki	m ²		
d.2	2610-01	1086.9	m ²	1086.900	
				RAZEM	1086.900
5	KNR 0-17	Ocieplenie ościeży z gazobetonu o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowsarstwowej z got. suchej mieszanki	m ²		
d.2	2610-07	2.40*0.27*2*85+2.10*2*0.27*70+0.90*2*0.27*15	m ²	196.830	
				RAZEM	196.830
6	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2	2609-08	12.80*4+6.60*80+4.00*15	m	639.200	
				RAZEM	639.200
7	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²		
d.2	1604-02	45.60*12.10*2+12.60*12.10*2	m ²	1408.440	
				RAZEM	1408.440
3 Dach					
8	KNR 912/	Izolacja granulatem Ekofiber gr.15 cm,metoda wdmuchiwania do przestrzeni poziomych-analogia	m ²		
d.3	303/4	754.6	m ²	754.600	
				RAZEM	754.600
9	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.3	0535-08	47.78	m ²	47.780	
				RAZEM	47.780
10	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.3	202 0541-02	-szczyty 12.90*0.63*2 -kominy 2.50*2*0.33+0.40*2*0.33 1.65+0.53	m ²	2.180	
				RAZEM	2.180
11	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-pasy nadrynnowe	m ²		
d.3	202 0541-02	45.60*0.50*2	m ²	45.600	
				RAZEM	45.600
12	KNNR 3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (1-krotne pokr.papą wierzchn.pokrycia po wyrów.istn.pokrycia papy) jednokrotne pokrycie papą wentylacyjną	m ²		
d.3	0503-01	45.60*12.60	m ²	574.560	
				RAZEM	574.560
13	KNNR 3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (1-krotne pokr.papą wierzchn.pokrycia po wyrów.istn.pokrycia papy)	m ²		
d.3	0503-01	45.60*12.60	m ²	574.560	
				RAZEM	574.560
14	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	0535-06	11.5*6	m	69.000	
				RAZEM	69.000
15	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.3	0510-04	11.50*6	m	69.000	
				RAZEM	69.000
16	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	0535-04	45.80*2	m	91.600	
				RAZEM	91.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.18cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.3	0508-05	45.80*2	m	91.600	
				RAZEM	91.600
18	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad	m ²		
d.3	202 0541-02	25 cm - parapety	m ²	67.320	
		2.40*0.33*85		RAZEM	67.320
4 Montaż drzwi z PCV					
19	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.4	0354-08	1.70*2.45+2.00*0.90	m ²	5.965	
				RAZEM	5.965
20	KNR 0-19	Montaż drzwi z PCV dwuskrzydłowych oszklonych	m ²		
d.4	1024-08	1.70*2.45	m ²	4.165	
				RAZEM	4.165
21	KNR 0-19	Montaż drzwi z PCV jednoskrzydłowych oszklonych	m ²		
d.4	1024-06	2.0*0.90	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800