

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45110000-1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. 0.80	km	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
<b>2</b>	<b>45233222-1</b>	<b>Podbudowa</b>			
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-02	rokości jezdni i chodników - poszerzenia jezdni i zjazdu na drogi boczne	m <sup>2</sup>	285.000	
		285.00		<b>RAZEM</b>	<b>285.000</b>
3	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-02	rokości jezdni i chodników - pobocza	m <sup>2</sup>	1125.000	
		Krotność = 0.5 1125.00	m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>1125.000</b>
4	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - poszerzenia jezdni i dro-	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-02	gi boczne	m <sup>2</sup>	285.000	
		285.00		<b>RAZEM</b>	<b>285.000</b>
5	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - pobocza	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-02		m <sup>2</sup>	1125.000	
		1125.00		<b>RAZEM</b>	<b>1125.000</b>
6	KNNR 6	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0110-01		m <sup>2</sup>	285.000	
		285.00		<b>RAZEM</b>	<b>285.000</b>
7	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką minerano-bitumiczną asfaltową	t		
d.2	0108-02	mechaniczne	t	405.500	
		405.50		<b>RAZEM</b>	<b>405.500</b>
<b>3</b>	<b>45233220-7</b>	<b>Nawierzchnia</b>			
8	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>		
d.3	1004-06		m <sup>2</sup>	3060.000	
		3060.00		<b>RAZEM</b>	<b>3060.000</b>
9	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.3	1004-07		m <sup>2</sup>	6120.000	
		6120.00		<b>RAZEM</b>	<b>6120.000</b>
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m <sup>2</sup>		
d.3	0309-02	cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	3060.000	
		3060.00		<b>RAZEM</b>	<b>3060.000</b>
<b>4</b>	<b>45233220-7</b>	<b>Roboty dodatkowe</b>			
11		Sporządzenie dokumentacji powykonawczej	kpl.		
d.4		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>