

**PRZEDMIAR**  
**remont mostu w miejscowości Wygryny**  
**kod CPV 45221111-3**

Lp.	Pozycja	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D-01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	D-01.00.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. Pomiary i inwentaryzacja powykonawcza.	ha	0,10		
	D-01.02.03.	Wyburzenie obiektów budowlanych				
2	D-01.02.04.	Rozbiórka górnych części ścianek kolankowych i skrzydeł	m <sup>3</sup>	1,20		
3		Rozbiórka wypełnienia nisz podłożyskowych bloczkami betonowymi, nadlewkami i gruntem	m <sup>3</sup>	1,00		
4		Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr 12 cm	m <sup>2</sup>	20,00		
	<b>D-05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
5	D-05.03.06.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno średniej gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	20,00		
	<b>M-12.00.00.</b>	<b>ZBROJENIE</b>				
6		Zbrojenie i gzymsów stalą klasy A III N	kg	124,65		
	<b>M-13.00.00.</b>	<b>BETON</b>				
7		Wykonanie gzymsów z betonu zbrojonego C30/37 (B-35)	m <sup>3</sup>	1,35		
	<b>M-14.00.00.</b>	<b>KONSTRUKCJE STALOWE</b>				
8	M-14.01.01.	Przygotowanie (przycięcie i zespawanie) udostępnionych przez Inwestora dźwigarów stalowych HEB 500 długości 7,40 m	szt	4,00		
9	M-14.02.01a M-14.02.02.	Wykonanie powłoki antykorozyjnej dźwigarów stalowych	m <sup>2</sup>	62,75		
10		Demontaż i montaż dźwigarów stalowych o wadze do 2 t	szt	4,00		
	<b>M-17.00.00.</b>	<b>ŁOŻYSKA</b>				
11	M-17.01.01.	Łożyska metalowe z kształtowników (starożyteczne szyny kolejowe S49) - przygotowie i montaż (podlewkę należy wykonać na całej szerokości niszy podłożyskowej)	kg	454,77		
	<b>M-19.00.00.</b>	<b>ELEMENTY ZABEZPIELAJĄCE</b>				
12	M-19.01.04.	Balustrada aluminiowa na obiektach mostowych wysokości 1,20 m	m	23,60		
	<b>M-20.00.00.</b>	<b>INNE ROBOTY MOSTOWE</b>				
13	M-20.01.08	Powłoka antykorozyjna na gzymsach, ze zdolnością pokrywania rys	m <sup>2</sup>	7,00		
14	M-20.20.15a	Oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonu metodą hydrodynamiczną;	m <sup>2</sup>	10,75		
15		Reprofilacja powierzchni betonu płyty zaprawami PCC - gr. 1 cm:	m <sup>2</sup>	7,50		
	M-20.20.21.	Wiercenie otworów i osadzenie prętów kotwiących				
16		Wiercenie otworów o średnicy 16 mm o długości 20 cm w betonie	szt.	60,00		
17		Wiercenie otworów o średnicy 14 mm o długości 15 cm w betonie	szt.	64,00		
18	M-20.20.30.	Wykonanie i montaż płyty pomostu z kompozytów	m <sup>2</sup>	40,05		
Razem netto:						
VAT 23% :						
Wartość brutto:						