

Ruciane-Nida, 18 listopad 2020 r.

IGK.271.8.7.2020

**Wszyscy Wykonawcy
zamówienia**

**Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ
Przebudowa drogi gminnej 172544N ul. Ogrodowej w Rucianem-Nidzie**

Do Zamawiającego w dniu 17 listopada 2020 r. wpłynęły 2 zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Przebudowa drogi gminnej 172544N ul. Ogrodowej w Rucianem-Nidzie**”. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Zapytanie nr 1

Prosimy o sprecyzowanie, ilości oraz wykończenia jezdni w przedmiotowym zadaniu. W SIWZ rozdz. III ust.1 pkt 5 Zamawiający pisze, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie "nawierzchni z kostki betonowej grubości 80mm,(...) jezdni z kostki szarej - 390,6m²". W projekcie na planie sytuacyjnym oraz części opisowej mamy informację: "projektowana nawierzchnia jezdni, kostka burkowa grub. 8cm - 872,2m²", rozbieżność to 481m².

Odp. Należy wykonać zgodnie z projektem tj. 872,2 m²

Dodatkowo w projekcie części opisowej str. 5 pkt 3.4.1 konstrukcja nawierzchni mamy informację, że dla kategorii ruchu KR1 w oparciu o rozporządzenie MTiGM przyjęto nawierzchnie: "warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.4cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm". Co przeczy informacji z SIWZ oraz części rysunkowej projektu.

Odp. Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej gr. 8 cm

Natomiast w przedmiarze dołączonym do dokumentacji w ogólnie nie ma pozycji odnoszącej się do nawierzchni jezdni.

Odp. Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej o pow. 872,2 m² gr. 8 cm.

Zapytanie nr 2

1. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać nawierzchnię jezdni z kostki betonowej w ilości 872,2 m², natomiast zgodnie z opisem przedmiotu zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ilości 390,6 m².

Odp. Należy wykonać zgodnie z projektem 872,2 m²

2. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej na chodniku w ilości 456,6 m², a na zjazdach w ilości 64,1 m², natomiast zgodnie z opisem przedmiotu zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nawierzchnię chodnika oraz zjazdów w ilości 130,1 m².

Odp. Należy wykonać zgodnie z projektem 454,6 m² + 64,1 m².

3. Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej należy wykonać nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm, natomiast zgodnie z przedmiarem oraz opisem przedmiotu zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o grubości 8 cm.


Odp. Nawierzchnię chodników należy wykonać z kostki brukowej 8 cm.

Ponadto informuję się wszystkich Wykonawców, iż została zmieniona treść SIWZ w

zakresie określenia przedmiotu zamówienia wraz ze zmianą terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Sporządził
Jerzy Waszkiewicz



BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felński