



**Biuro Projektowe i Nadzoru
„FILAR”**

Paweł Wysocki

12-200 Pisz, ul. K. I. Gałczyńskiego 7/15

NIP 849-133-38-95

Regon 280576763

Tel. 505 11 77 26

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej Wygryny – Iznota od km 0+000 do km 0+675,79 na działkach o nr geod. 106 obręb Wygryny, 1615/1 obręb Iznota

Temat:

Przedmiar robót

Inwestor:

Gmina Ruciane Nida, Al. Wczasów 4, 12 – 220 Ruciane Nida

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie układania nawierzchni chodników i nawierzchni asfaltowych

45.23.31.40-2 Roboty drogowe

45.23.32.90-8 Instalowanie znaków drogowych

Tom:

II

Opracował:

mgr inż. Paweł Wysocki
upr. nr WAM/0024/PWOD/18
spec. inżynierska drogowa

Inwestor:

.....

Data opracowania: 09 grudnia 2019 r.

Tabela przedmiaru

Lp.	Kod pozycji	Nr SST	Opis i wyliczenia	jm.	Razem
1	2	3	4	5	6
1	Roboty przygotowawcze				
1	1 d 3	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,676	km	0,676
2	2 d 1	D-02.01.01	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków, podsycia oraz drzew o śr. do 15 cm - oczyszczenie pasa drogowego 3,0	mp	3,0
3	3 d 1	D-02.01.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 35-55 cm 1	szt.	1
4	4 d 1	D-02.01.01	Wywożenie na odległość do 5 km korzeni i pni o śred. 35-55 cm w terenie normalnym po drogach utwardzonych 1	szt.	1
5	5 d 1	D-02.01.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 5 km w terenie normalnym po drogach utwardzonych 5,0	mp	5,0
6	6 d 1	D-01.03.04	Ułożenie rur ochronnych o śr. nom. 110 mm 2*5,0+6,0+8,5	m	24,5
7	7 d 1	D-03.02.01	Regulacja pionowa studni dla włączów kanałowych 1	szt.	1
2	Roboty ziemne				
8	8 d 1	D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. kat. II z transportem urobku na odl. 3 km po terenie lub drogach utwardzonych samochodami samowyładowczymi - zdjęcie warstwy humusu z odwiezieniem na składowisko 0,1*(275,0*4,0+100,0*3,0+200*1,0*2)	m ³	180,0
9	9 d 1	D-02.01.01.	Wykopy liniowe lub jamiste o głęb. do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-III - wykop pod montaż rur osłonowych 24,5*2*1,5	m ³	73,5
10	10 d 1	D-02.01.01.	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem; kat. gr. I-III 73,5	m ³	73,5
11	11 d 1	D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,4 m ³ w gr. kat. II-IV z transportem urobku na odl. 10 km po terenie lub drogach utwardzonych samochodami samowyładowczymi – wykopy 1121,50	m ³	1121,5
12	12 d 1	D-02.00.01 D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.98 – uzupełnienie korpusu drogowego 225,42	m ³	225,4
13	13 d 1	D-02.00.01 D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat .I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00 225,42	m ³	225,4

Lp.	Kod pozycji	Nr SST	Opis i wyliczenia	jm.	Razem
1	2	3	4	5	6
14	14 d 1	D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. kat. II z transportem urobku na odl. 3 km po terenie lub drogach utwardzonych samochodami samowyładowczymi – odtworzenie rowów przydrożnych km 0+310 do km 0+360 str. P, L (0,7*0,7+0,7*0,3)*(50,0*2)	m ³	70,0
15	15 d 1	D-00.00.00 D-04.01.01	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km w terenie normalnym po drogach utwardzonych	m ³	896,1
16	16 d 1	D-00.00.00 D-04.01.01	Nakłady dodatkowe na wywożenie za każdy 1 km ponad 5 km gruzu w terenie normalnym po drogach utwardzonych. Krotność=20,0	m ³	896,1
3	Podbudowa				
17	17 d 1	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-IV – jezdnia 675,79*5,0+675,79*0,41*2	m ²	3933,1
18	18 d 1	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 38 cm w gruncie kat. I-III – zjazdy z masy mineralno-asfaltowej	m ²	143,0
19	19 d 1	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. I-III – pobocza 675,79*0,75*2-8*0,75*4	m ²	989,7
20	20 d 1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2962,8
21	21 d 3	D-04.05.01	Dolna warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem o Rm=2,5 MPa z doziarnieniem wykonana na miejscu, warstwa gr. 15 cm – jezdnia	m ²	3933,1
22	22 d 3	D-04.05.01	Dolna warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem o Rm=2,5 MPa, warstwa gr. 15 cm – zjazdy z masy mineralno-asfaltowej	m ²	4076,1
23	23 d 3	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z mieszanki niezwiązanej (KLŚM) warstwa gr. 20 cm – jezdnia, zjazdy z masy mineralno-asfaltowej, pobocza	m ²	4858,1
4	Nawierzchnie				
24	24 d 2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²	4076,1
25	25 d 2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	3567,0
26	26 d 2	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	3567,0
27	27 d 2	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 W o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m ²	3567,0

Lp.	Kod pozycji	Nr SST	Opis i wyliczenia	jm.	Razem
1	2	3	4	5	6
			3567,0		
28	28 d 2	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 675,79*5,0+130,0	m ²	3509,0
5	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
29	29 d 4	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o śred. 70 mm 11	szt.	11
30	30 d 4	D-07.02.01	Pionowe znaki ostrzegawcze, informacyjne i tablice miejscowości powierzchni powyżej 0,3 m ² 7	szt.	7
6	Roboty dodatkowe				
31	31 d 3	-	Uprzątnięcie terenu 500,0*1,0*2	m ²	1000,0
32	32 d 3	-	Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 1,0	kpl.	1