



Projektowane zmiany piwnic Szkoła Podstawowa Ukta 69 12-200 Ukta Skala 1: 100

Okna drewniane
do wymiany

Zakres prac:

1. Wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej, docieplenie ściany piwnicznej, w gruncie - płyta styropianowa hydrofobizowana 031 gr 5 cm
2. Skucie posadzki, wykonaniem izolacji ciężkiej przeciwwodnej z wykonaniem wywinięcia na ściany, izolacji cieplnej gr 10 cm, posadzki betonowej gr 10 cm, obniżenie posadzki docelowo do wysokości 2,2m.
3. Montaż drzwi stalowych do kotłowni 90x200 cm
4. Naprawa tynków, malowanie pomieszczeń
5. Montaż okien piwnicznych w tym wykonanie zsyphu do peletu w dwóch okienkach

Projekt: Projektowane zmiany piwnicy budynku szkoły 12-220 Ukta 69			
Inwestor: Gmina Ruciane Nida Aleja Wczasów 4 Ruciane Nida			
Architekt: Janusz Ejsmont Daszyńskiego 7/8 11-500 Giżycko			
Nazwa pliku: projekt ukta 69			
Skala:	1 : 100	Data:	2018-06-25
Upr bud SUW 45/91			